



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН»

Юридический адрес:

Промышленная зона, 9"А", п.Светлое поле, Красноярский район, Самарская область, Российская Федерация, 446368  
Адрес для направления корреспонденции:  
ул.Алма-Атинская, 125, г.Самара, Российская Федерация, 443106;  
ул.Самарская, 11/1, г.Лянтор, Сургутский район, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628449  
ИНН 6376000010 КПП 631050001

Телефон: +7 (846) 302-85-00(01) г.Самара  
E-mail: info@scrw.com  
Сайт: www.scrw.com

Телефон: +7 (34638) 77-8-00 г.Лянтор  
Факс: +7 (34638) 77-8-29  
E-mail: secretary@ln.skrs.ru

«27» 12 2018 г.

№ 35

## ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ на ремонтные работы "Общежития ЖКУ № 2,3"

**Уважаемые господа!**

Акционерное общество «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» проводит тендер на ремонтные работы Общежития ЖКУ № 2,3.

1. Заказчик предоставляет:

- дефектную ведомость;
- проживание;
- точку подключения к электросетям;

Обязанности подрядчика:

- доставка бригады строителей на строительную площадку;
- доставка строительных материалов;
- сдача объекта «под ключ»;
- выполнить ремонтные работы в 3-х месячный срок;
- предоставить исполнительную документацию.

1.1. Место расположения объекта: ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Нижнесортымский, ул.Буровиков 26, производственная база АО «УПНП и КРС».

1.2. Ремонтные работы необходимо выполнить согласно переданной дефектной ведомости, в установленный срок определенный Графиком производства ремонтных работ.

2. Коммерческое (тендерное) предложение должно быть подано до 24 часов 00 минут 18.01.2019 года (по Московскому времени) в следующем порядке:

Адрес электронной почты: [tender@ln.skrs.ru](mailto:tender@ln.skrs.ru)

3. Для справок обращаться:

Ответственное лицо за подготовку конкурсного (тендерного) предложения:

Начальник отдела ООВ Севостьянов Владислав Александрович.

Инженер 1 категории ООВ Безбородов Александр Анатольевич

Контактный телефон/факс: (34638) 777-85

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Дефектная ведомость 1экз., на 3-х лист.

Заместитель генерального директора

С.Н.Анзиряев

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №8**  
**на ремонт "Общежитие №2, №3 "**  
 расположенного на производственной базе АО "УПНП и КРС" п.Нижнесортымский

Но мер	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	цена за ед. руб.	стоимость руб.
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел I РАБОТА I</b>					
<b>Жилые комнаты</b>					
1	Демонтаж напольного плинтуса	м.п.	660,0		
2	Демонтаж линолеума	м2	484,0		
3	Грунтовка покрытия из ДСП	м2	484,0		
4	Укладка линолеума	м2	484,0		
5	Монтаж плинтуса	м.п.	66,0		
6	Монтаж порожка	п/м	44,0		
7	Замена двери (замки и ручки)	шт	44,0		
8	Грунтовка потолка	м2	484,0		
9	Шпатлевка потолка	м2	484,0		
10	Устройство галтелей	м.п.	660,0		
11	Окраска галтелей	м.п.	660,0		
12	Окраска В\Э краской за 2 раза	м2	484,0		
13	Замена оконных блоков ПВХ	шт	44,0		
14	Монтаж стартового уголка на откосы дверей и окон	п/м	456,0		
15	Шпаклевка оконных и дверных откосов	п/м	456,0		
16	Грунтовка оконных и дверных откосов	п/м	456,0		
17	Покраска оконных и дверных откосов	п/м	456,0		
18	Снятие обоев	м2	1 232,0		
19	Грунтовка стен	м2	1 232,0		
20	Шпатлевка стен (частично, только стыки и дефекты, 50%)	м2	616,0		
21	Оклейка стен обоями (не под окраску)	м2	1 232,0		
<b>Итого:</b>					
<b>Коридор</b>					
1	Демонтаж напольного плинтуса	м.п.	134,0		
2	Демонтаж линолеума	м2	100,0		
3	Грунтовка покрытия из ДСП	м2	100,0		
4	Укладка линолеума	м2	100,0		
5	Монтаж плинтуса	м.п.	134,0		
6	Снятие обоев	м2	138,0		
7	Обшивка стен МДФ (цвет дерево)на высоту 1,3 м от пола	м2	90,0		
8	Монтаж уголка МДФ	п/м	216,0		
9	Грунтовка стен	м2	180,0		
10	Шпатлевка стен	м2	90,0		
11	Оклейка стен обоями (не под окраску)	м2	90,0		
12	Устройство галтелей	м.п.	134,0		
13	Грунтовка потолка	м2	100,0		
14	Шпатлевка потолка	м2	100,0		
15	Окраска В\Э краской за 2 раза	м2	100,0		
16	Монтаж входной двери с доводчиками	шт	4,0		
<b>Итого:</b>					
<b>Кухня</b>					
1	Демонтаж линолеума	м2	30,0		
2	Демонтаж напольного плинтуса	м.п.	36,0		
3	Грунтовка покрытия из ДСП	м2	30,0		
4	Укладка линолеума	м2	30,0		

5	Монтаж плинтуса	м.п.	36,0		
6	Монтаж порожка	п/м	1,0		
7	Замена двери	шт	2,0		
8	Обшивка стен профлистом с обрешеткой	м2	82,0		
9	Обшивка потолка профлистом	м2	30,0		
10	Монтаж уголков окрашенных	п/м	134,0		
11	Устройство вытяжной вентиляции ПВХ Ф 110 с утеплением по чердаку	п\м	12,0		
12	Замена оконных блоков	шт	2,0		
	<b>Итого:</b>				
	<b>Умывальник</b>				
1	Демонтаж линолеума	м2	24,00		
2	Демонтаж деревянного пола и лаг	м2	24,00		
3	Демонтаж напольного плинтуса	м.п.	30,00		
4	Устройство гидроизоляции в 2 слоя с применением резино-битумной мастики	м2	24,00		
5	Устройство цементно-песчаной стяжки с армированием	м2	24,00		
6	Грунтовка	м2	24,00		
7	Устройство керамогранита	м2	24,00		
8	Замена двери	шт	2,00		
9	Замена кафеля по стенам	м2	24,00		
10	Обшивка стен профлистом с обрешеткой	м2	21,30		
11	Обшивка потолка профлистом	м2	6,40		
12	Монтаж уголков окрашенных	п/м	80,10		
13	Устройство вытяжной вентиляции ПВХ Ф 110 с утеплением по чердаку	п\м	10,00		
14	Замена оконных блоков	шт	2,0		
	<b>Итого:</b>				
	<b>Душевая</b>				
1	Демонтаж керамогранита	м2	20,00		
2	Устройство цементно-песчаной стяжки с армированием	м2	20,00		
3	Грунтовка	м2	20,00		
4	Устройство керамогранита	м2	20,00		
5	Замена двери	шт	2,00		
6	Обшивка стен профлистом с обрешеткой	м2	44,00		
7	Обшивка потолка профлистом	м2	20,00		
8	Монтаж уголков окрашенных	п/м	60,00		
9	Демонтаж перегородок	м2	4,00		
10	Устройство перегородок из профлиста (4шт)	м2	4,00		
11	Замена двери	шт	2,00		
	<b>Итого:</b>				
	<b>Санузел</b>				
1	Демонтаж линолеума	м2	20,00		
2	Демонтаж деревянного пола и лаг	м2	20,00		
3	Демонтаж напольного плинтуса	м.п.	17,00		
4	Устройство гидроизоляции в 2 слоя с применением резино-битумной мастики	м2	20,00		
5	Устройство цементно-песчаной стяжки с армированием	м2	20,00		
6	Грунтовка	м2	20,00		
7	Устройство керамогранита	м2	20,00		
8	Замена двери	шт	4,00		
9	Обшивка стен профлистом с обрешеткой	м2	82,50		
10	Обшивка потолка профлистом	м2	20,00		
11	Монтаж уголков окрашенных	п/м	98,60		

12	Устройство вытяжной вентиляции ПВХ Ф 110 с утеплением по чердаку	п\м	24,00		
13	Монтаж кабинок (заводских)	шт	8,00		
14	Замена оконных блоков	шт	4,00		
	<b>Итого:</b>				
	<b>Сушилка</b>				
1	Демонтаж линолеума	м2	50,00		
2	Демонтаж напольного плинтуса	м.п.	36,00		
3	Демонтаж ДСП	м2	50,00		
4	Монтаж ДСП (пропитать олифой с 2-х сторон)	м2	50,00		
5	Укладка линолеума	м2	50,00		
6	Монтаж плинтуса	м.п.	36,00		
7	Монтаж порожка	п/м	2,00		
8	Замена двери	шт	2,00		
9	Обшивка стен профлистом с обрешеткой	м2	88,90		
10	Обшивка потолка профлистом	м2	50,00		
11	Монтаж уголков окрашенных	п/м	67,20		
12	Устройство вытяжной вентиляции ПВХ Ф 110 с утеплением по чердаку	п\м	30,00		
13	Изготовить и установить решетки для сушки обуви	изд.	8,00		
	<b>Итого:</b>				
	<b>Отопление</b>				
1	Покраска труб отопления	м2	36,00		
3	Покраска радиаторов отопления	шт	46,00		
	<b>Итого:</b>				
	<b>Сантехнические работы</b>				
1	Установка мойки (кухня)	шт	4,00		
2	Установка смесителей	шт	16,00		
3	Установка умывальников (умывальник)	шт	12,00		
4	Установка душевых смесителей	шт	4,00		
5	Установка унитаза в комплекте	шт	6,00		
6	Замена канализационных труб внутри помещения	м.п.	42,00		
7	Монтаж сифонов	шт	16,00		
8	Замена канализационного трапа в душевой и канализационных труб(внутр.)	м.п.	8,00		
9	Монтаж трубы Ф 20 ХВС, ГВС	м/п	50,00		
10	Установка водонагревателей	шт	4,00		
11	Демонтажные работы (40%)	%	1,00		
	<b>Итого:</b>				
	<b>Электромонтажные работы</b>				
1	Замена светильников	шт	60,00		
2	Замена кабель-каналов	м.п.	900,00		
3	Замена электропроводки	м.п.	900,00		
4	Замена выключателей	шт	70,00		
5	Замена розеток	шт	140,00		
6	Розетки для эл. плит	шт	6,00		
7	Монтаж светильников "Вход"	шт.	6,00		
8	Монтаж шкафа вводно-распределительного ШВР-1 на 36 модулей	шт.	1,00		
9	Монтаж рубильников ЯБПВУ	шт.	2,00		
10	Демонтажные работы (40%)		1,00		
	<b>Итого:</b>				
	<b>Монтаж пожарной сигнализации:</b>	комп	1,00		
	<b>Погрузо-разгрузочные работы</b>	тн	70,00		



