



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН»

Юридический адрес:

Промышленная зона, 9"А", п.Светлое поле, Красноярский район, Самарская область, Российская Федерация, 446368
Адрес для направления корреспонденции:
ул.Алма-Атинская, 125, г.Самара, Российская Федерация, 443106;
ул.Самарская, 11/1, г.Лянтор, Сургутский район, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628449
ИНН 6376000010 КПП 631050001

Телефон: +7 (846) 302-85-00(01) г.Самара
E-mail: info@scrw.com
Сайт: www.scrw.com

Телефон: +7 (34638) 77-8-00 г.Лянтор
Факс: +7 (34638) 77-8-29
E-mail: secretary@ln.skrs.ru

«30» 01 2020 г.

№ 227

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ на ремонтные работы объекта "Участок межвахтовый"

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» проводит тендер на ремонтные работы "Баня" (инв.№8389)

Заказчик предоставляет:

- дефектную ведомость;
- проживание;
- точку подключения к электросетям;

Обязанности подрядчика:

- доставка бригады строителей на строительную площадку;
- доставка строительных материалов;
- сдача объекта «под ключ»;
- выполнить ремонтные работы за 2 месяца;
- срок гарантии на выполненные работы 1 год

1.1. Место расположения объекта: ХМАО-Югра, Сургутский район, Лукъявинское м-ние нефти, п.Северный, производственная база АО «УПНП и КРС».

1.2. Ремонтные работы необходимо выполнить согласно переданной дефектной ведомости, в установленный срок определенный Графиком производства ремонтных работ.

2. Коммерческое (тендерное) предложение должно быть подано до 24 часов 00 минут 23.02.2020 года (по Московскому времени) в следующем порядке:

Адрес электронной почты: tender@ln.skrs.ru

3. Для справок обращаться:

Ответственное лицо за подготовку конкурсного (тендерного) предложения:

Начальник отдела ООВ Севостьянов Владислав Александрович.

Инженер 1 категории ООВ Безбородов Александр Анатольевич


Контактный телефон/факс: (34638) 777-85

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Дефектная ведомость 1экз., на 2-х лист.

Заместитель генерального директора

С.Н.Анзирьев

Утверждаю:
Заместитель генерального директора
АО "УПНП и КРС"


_____ С.Н.Анзирьев


Дефектная ведомость

на ремонт объекта "Участок межвахтовый" инв.№8389
расположенный на производственной базе АО «УПНП и КРС»,
расположенной на Лукьявинского м-ния нефти

Но мер поз	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
	Коридор (13х3м.)		
1	Замена напольного плитуса	м.п.	29
2	Замена линолеума	м2	39
3	Замена порошков	п/м	3
4	Замена металлической двери (замки и ручки)	шт	1
5	Замена уголков из ОЦ стали	п/м	44
	Кухня (2,5*12м.)		
1	Замена напольного плитуса	м.п.	15
2	Замена линолеума	м2	30
3	Замена порошков	п/м	2,2
4	Замена металлической двери (замки и ручки)	шт	1
5	Демонтаж панелей МДФ (стены, потолок)	м2	41,6
6	Обшивка стен профлистом с обрешеткой (слоновая кость), (стены, потолок)	м2	41,6
7	Замена уголков из ОЦ стали (слоновая кость)	п/м	31
8	Замена оконного блока	шт	1
9	Установка кухонных вытяжек с вытяжной вентиляцией	шт	2
	Умывальник, Душевая		
1	Демонтаж линолеума	м2	30
2	Демонтаж ДСП	м2	30
3	Замена гидроизоляции	м2	30
4	Замена утеплителя	м2	30
5	Устройство гидроизоляции в 2 слоя с применением резино-битумной мастики	м2	30
6	Монтаж ЦСП плиты	м2	30
7	Грунтовка	м2	30
8	Устройство керомогранита	м2	30
9	Устройство душевых поддонов из керамогранита	шт	2
10	Демонтаж панелей МДФ (стены, потолок)	м2	96
11	Обшивка стен профлистом с обрешеткой (слоновая кость), (стены, потолок)	м2	96
12	Замена уголков из ОЦ стали (слоновая кость)	п/м	58
13	Замена оконного блока	шт	1
14	Замена двери	шт	3

15	Установка вытяжной вентиляции ПВХ Ф 110	п\м	10
16	Замена кабинок (сантехнических заводских)	шт	3,00
Отопление			
1	Замена трубы отопления п/п Ф 40, Ф 25	м/п	35,00
2	Замена кронштейнов под радиаторы отопления	шт	8,00
3	Замена радиаторов отопления	шт	8,00
4	Замена конвекторов 1,5 кв	шт	4,00
Сантехнические работы			
1	Замена мойки (кухня)	шт	1,00
2	Замена смесителей	шт	4,00
3	Замена умывальников (умывальник)	шт	3,00
4	Замена душевых смесителей	шт	2,00
5	Замена унитаза в комплекте	шт	3,00
6	Замена канализационных труб внутри помещения с укладкой нагревательного кабеля и наружным утеплением	м.п.	21,00
7	Замена сифонов	шт	5,00
8	Замена канализационного трапа в душевой и канализационных труб(внутр.)	м.п.	2,00
9	Замена трубы Ф 20 ХВС, ГВС	м/п	30,00
10	Демонтаж водонагревателей	шт	2,00
11	Монтаж водонагревателей	шт	2,00
Электромонтажные работы			
1	Замена светильников	шт	14,00
2	Замена кабель-каналов	м.п.	150,00
3	Замена электропроводки	м.п.	150,00
4	Замена выключателей	шт	8,00
5	Замена розеток	шт	4,00
6	Розетки для эл. плит	шт	2,00
7	Замена светильников "Вход"	шт.	2,00
	Монтаж пожарной сигнализации:	комп	1,00

Составил:



В.А.Севостьянов