



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН»

Юридический адрес:

Промышленная зона, 9"А", п.Светлое поле, Красноярский район, Самарская область, Российская Федерация, 446368
Адрес для направления корреспонденции:
ул.Алма-Атинская, 125, г.Самара, Российская Федерация, 443106;
ул.Самарская, 11/1, г.Лянтор, Сургутский район, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628449
ИНН 6376000010 КПП 631050001

Телефон: +7 (846) 302-85-00(01) г.Самара
E-mail: info@scrw.com
Сайт: www.scrw.com

Телефон: +7 (34638) 77-8-00 г.Лянтор
Факс: +7 (34638) 77-8-29
E-mail: secretary@ln.skrs.ru

« 28 » 01 2019 г.

№ 36

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ на ремонтные работы объекта "Котельная" (инв.№00000313)

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» проводит тендер на ремонтные работы "Котельная" (инв.№00000313)

Заказчик предоставляет:

- дефектную ведомость;
- проживание;
- точку подключения к электросетям;

Обязанности подрядчика:

- доставка бригады строителей на строительную площадку;
- доставка строительных материалов;
- сдача объекта «под ключ»;
- выполнить ремонтные работы за 1 месяц;
- предоставить исполнительную документацию.

- 1.1. Место расположения объекта: ХМАО-Югра, Сургутский район, г.Лянтор, ул.Самарская 11, производственная база АО «УПНП и КРС».
- 1.2. Ремонтные работы необходимо выполнить согласно переданной дефектной ведомости, в установленный срок определенный Графиком производства ремонтных работ.
2. Коммерческое (тендерное) предложение должно быть подано до 24 часов 00 минут 18.02.2019 года (по Московскому времени) в следующем порядке:
Адрес электронной почты: tender@ln.skrs.ru

3. Для справок обращаться:

Ответственное лицо за подготовку конкурсного (тендерного) предложения:

Начальник отдела ООВ Севостьянов Владислав Александрович.

Инженер 1 категории ООВ Безбородов Александр Анатольевич

Контактный телефон/факс: (34638) 777-85

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Дефектная ведомость 1экз., на 2-х лист.

Заместитель генерального директора

С.Н.Анзирьев

Дефектная ведомость

Ремонт объекта "Котельная" (инв.№00000313)

на производственной базе АО «УПНП и КРС» Заказчика, расположенного по адресу:

Тюменская область, г.Лянтор, ул.Самарская 11

Но мер поз	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	цена за ед.,руб.	стоимость руб.
1	2	3	4	5	6
	Раздел I РАБОТА I				
	Вертикальное центрование дымовых труб				
1	Замена натяжных строп	шт	12,00		
2	Замена натяжных талреп	шт	12,00		
3	Вертикальное центрование	Ед.	3,00		
	Итого:				
	Помещения по плану здания №2,3,4,5 (5.2, 5.3, 7)				
	Общестроительные				
	Пол				
1	Демонтаж металлического пола	тн	2,40		
2	Устройство гидроизоляции в 2 слоя с применением резино-битумной мастики	м2	75,00		
3	Устройство цементно-керамзитной стяжки с армированием	м2	75,00		
4	Грунтовка	м2	75,00		
5	Устройство керомогранита	м2	75,00		
6	Устройство сапожка из керамогранита	м.п.	75,00		
	Итого:				
	Стены				
1	Устройство перегородок в пол-кирпича	м2	70,75		
2	Укладка кладочной сетки	м2	17,0		
3	Установка перемычек	шт	6		
4	Замена оконных блоков	шт	15		
5	Установка отливов	м.п.	15		
	Итого:				
	Кабинет мастера (по плану здания №3)				
1	Устройство потолка "Армстронг"	м2	12,18		
2	Укладка звукоизоляционного утеплителя «урса» 50 мм	м2	33,50		
3	Укладка пароизоляции из пленки п/э	м2	33,50		
4	Обшивка стен МДФ	м2	33,5		
5	Установка уголка МДФ	п/м	12,5		
6	Установка порожка	п/м	1,0		
7	Установка двери (замки и ручки)	шт	1,0		
	Итого:				
	Раздевалка и комната приёма пищи операторов (по плану здания №4)				
1	Устройство потолка "Армстронг"	м2	16,38		
2	Обшивка стен профлистом с обрешеткой	м2	38,50		
3	Установка уголков окрашенных	п/м	16,50		
4	Установка порожка	п/м	1,0		
5	Установка двери (замки и ручки)	шт	1,0		
	Итого:				
	Помещения по плану здания №2, 5 (5.2, 5.3, 7)				

1	Обшивка стен профлистом с обрешеткой	м2	173,00		
2	Установка уголков окрашенных	п/м	82,50		
3	Установка порожка	п/м	4,0		
4	Установка двери (замки и ручки)	шт	4,0		
5	Монтаж входной двери с доводчиками	шт	1,0		
	Итого:				
	Операторная машиниста ДВС №6				
	Отопление				
1	Монтаж кронштейнов под радиаторы отопления	шт	2,00		
2	Монтаж радиаторов отопления 8 сек.	шт	1,00		
3	Монтаж трубы п/п Φ -25	м/п	14,00		
4	Заделка отверстий	шт	2,00		
	Итого:				
	Сантехнические работы				
1	Установка мойки (кухня)	шт	1,00		
2	Установка смесителей	шт	1,00		
3	Монтаж душевых поддонов с подключением	шт	1,00		
4	Установка душевых смесителей	шт	1,00		
5	Установка унитаза в комплекте	шт	1,00		
6	Замена канализационных труб внутри помещения	м.п.	6,00		
	Итого:				
	Отопление				
1	Монтаж кронштейнов под радиаторы отопления	шт	12,00		
2	Монтаж радиаторов отопления 8 сек.	шт	6,00		
3	Монтаж трубы п/п Φ -25	м/п	22,00		
4	Заделка отверстий	шт	10,00		
	Итого:				
	Электромонтажные работы				
1	Замена светильников	шт	13,00		
2	Замена кабель-каналов	м.п.	200,00		
3	Замена электропроводки	м.п.	200,00		
4	Замена выключателей	шт	6,00		
5	Замена розеток	шт	6,00		
6	Розетки для эл. плит	шт	1,00		
7	Монтаж светильников "Вход"	шт.	2,00		
8	Монтаж шкафа вводно-распределительного ШВР-1 на 36 модулей	шт.	1,00		
9	Монтаж рубильников ЯБПУ	шт.	1,00		
	Итого:				
	Погрузо-разгрузочные работы				
		тн	20,00		
	Итого по разделу I:				





