



## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН»

Юридический адрес:

Промышленная зона, 9"А", п.Светлое поле, Красноярский район, Самарская область, Российская Федерация, 446368

Адрес для направления корреспонденции:

ул.Алма-Атинская, 125, г.Самара, Российская Федерация, 443106;

ул.Самарская, 11/1, г.Лянтор, Сургутский район, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628449

ИНН 6376000010 КПП 631050001

Телефон: +7 (846) 302-85-00(01) г.Самара

E-mail: info@scrw.com

Сайт: www.scrw.com

Телефон: +7 (34638) 77-8-00 г.Лянтор

Факс: +7 (34638) 77-8-29

E-mail: secretary@ln.skrs.ru

«28» января 2020г.

№ 202

### ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ на ремонтные работы объекта "Общежитие №8"

**Уважаемые господа!**

Акционерное общество «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» проводит тендер на ремонтные работы "Общежитие №8"

Заказчик предоставляет:

- дефектную ведомость;
- проживание;
- точку подключения к электросетям;

Обязанности подрядчика:

- доставка бригады строителей на строительную площадку;
- доставка строительных материалов;
- сдача объекта «под ключ»;
- выполнить ремонтные работы за 3 месяца;
- срок гарантии на выполненные работы 1 год

1.1. Место расположения объекта: ХМАО-Югра, Сургутский район, г.Лянтор, ул.Самарская 11, производственная база АО «УПНП и КРС».

1.2. Ремонтные работы необходимо выполнить согласно переданной дефектной ведомости, в установленный срок определенный Графиком производства ремонтных работ.

2. Коммерческое (тендерное) предложение должно быть подано до 24 часов 00 минут 23.02.2020 года (по Московскому времени) в следующем порядке:

Адрес электронной почты: [tender@ln.skrs.ru](mailto:tender@ln.skrs.ru)

3. Для справок обращаться:

Ответственное лицо за подготовку конкурсного (тендерного) предложения:

Начальник отдела ООВ Севостьянов Владислав Александрович.

Инженер 1 категории ООВ Безбородов Александр Анатольевич


Контактный телефон/факс: (34638) 777-85

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Дефектная ведомость 1экз., на 5-и лист.

Заместитель генерального директора

С.Н.Анзиряев

Утверждаю:  
Заместитель генерального директора  
АО "УПНП и КРС"

  
С.Н. Анзиряев

**Дефектная ведомость**  
**на ремонт "Общежития №8"**  
**на производственной базе АО «УПНП и КРС»,**  
**расположенной г.Лянтор**

Но ме р	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
	<b>Жилые комнаты</b>		
1	Демонтаж напольного плинтуса	м.п.	238,0
2	Демонтаж линолеума	м2	270,0
3	Демонтаж пола из ДСП и фанеры	м2	270,0
4	Демонтаж деревянного пола и лаг (30%, только то что прогнило)	м2	80,0
5	Устройство гидроизоляции	м2	270,0
6	Монтаж половых лаг	м2	80,0
7	Укладка утеплителя «урса» 250 мм	м2	260,0
8	Укладка пароизоляции из пленки п/э	м2	260,0
9	Монтаж черного пола (пропитать олифой с 2-х сторон)	м2	270,0
10	Монтаж ДСП (пропитать олифой с 2-х сторон)	м2	270,0
11	Укладка линолеума	м2	270,0
12	Монтаж плинтуса	м.п.	238,0
13	Монтаж порожка	п/м	14,0
14	Замена двери (замки и ручки)	шт	14,0
15	Монтаж ГКЛ по потолку	м2	270,0
16	Грунтовка потолка	м2	270,0
17	Шпатлевка потолка	м2	270,0
18	Устройство галтелей	м.п.	238,0
19	Окраска галтелей	м.п.	238,0
20	Окраска В\Э краской за 2 раза	м2	260,0
21	Замена оконных блоков ПВХ	шт	14,0
22	Монтаж стартового уголка на откосы дверей и окон	п/м	310,0
23	Шпаклевка оконных и дверных откосов	п/м	310,0
24	Грунтовка оконных и дверных откосов	п/м	310,0
25	Покраска оконных и дверных откосов	п/м	310,0
26	Снятие обоев	м2	672,0
27	Грунтовка стен	м2	672,0
28	Шпатлевка стен (частично, только стыки и дефекты, 50%)	м2	286,0
29	Оклейка стен обоями (не под окраску)	м2	672,0
	<b>Коридор</b>		
1	Демонтаж напольного плинтуса	м.п.	71,0

2	Демонтаж линолеума	м2	72,4
3	Демонтаж деревянного пола и лаг	м2	72,4
4	Монтаж половых лаг (50%)	м2	49,9
5	Монтаж черного пола (пропитать олифой с 2-х сторон 50%)	м2	39,9
6	Монтаж ДСП (пропитать олифой с 2-х сторон)	м2	72,4
7	Укладка линолеума	м2	72,4
8	Монтаж плинтуса	м.п.	71,0
9	Снятие обоев	м2	138,0
10	Обшивка стен МДФ (цвет дерево)на высоту 1,3 м от пола	м2	69,0
11	Монтаж уголка МДФ	п/м	216,0
12	Грунтовка стен	м2	138,0
13	Шпатлевка стен	м2	69,0
14	Оклейка стен обоями (не под окраску)	м2	69,0
15	Устройство галтелей	м.п.	71,0
16	Монтаж ГКЛ по потолку	м2	72,0
17	Грунтовка потолка	м2	72,0
18	Шпатлевка потолка	м2	72,0
19	Окраска В\Э краской за 2 раза	м2	72,0
20	Монтаж входной двери с доводчиками	шт	4,0
<b>Кухня</b>			
1	Демонтаж линолеума	м2	12,4
2	Демонтаж деревянного пола и лаг	м2	12,4
3	Демонтаж напольного плинтуса	м.п.	11,0
4	Устройство гидроизоляции в 2 слоя	м2	12,4
5	Монтаж половых лаг	м2	12,4
6	Укладка утеплителя «урса» 250 мм	м2	12,4
7	Укладка пароизоляции из пленки п/э	м2	12,4
8	Монтаж черного пола (пропитать олифой с 2-х сторон)	м2	12,4
9	Монтаж ДСП (пропитать олифой с 2-х сторон)	м2	12,4
10	Укладка линолеума	м2	12,4
11	Монтаж плинтуса	м.п.	12,4
12	Монтаж порожка	п/м	1,0
13	Замена двери	шт	2,0
14	Демонтаж профлиста	м2	34,9
15	Обшивка стен профлистом с обрешеткой	м2	34,9
16	Обшивка потолка профлистом	м2	12,4
17	Монтаж уголков окрашенных	п/м	67,5
18	Устройство вытяжной вентиляции ПВХ Ф 110 с утеплением по чердаку	п\м	12,0
19	Замена оконных блоков	шт	1,0
<b>Умывальник</b>			
1	Демонтаж линолеума	м2	6,40
2	Демонтаж деревянного пола и лаг	м2	6,40
3	Демонтаж напольного плинтуса	м.п.	6,00
4	Устройство гидроизоляции в 2 слоя с применением резино-битумной мастики	м2	6,40
5	Устройство цементно-песчаной стяжки с армированием	м2	6,40

6	Грунтовка	м2	6,40
7	Устройство керамогранита	м2	6,40
8	Замена двери	шт	1,00
9	Обшивка стен профлистом с обрешеткой	м2	21,30
10	Обшивка потолка профлистом	м2	6,40
11	Монтаж уголков окрашенных	п/м	40,90
12	Устройство вытяжной вентиляции ПВХ Ф 110 с утеплением по чердаку	п\м	10,00
<b>Душевая</b>			
1	Демонтаж керамогранита	м2	8,50
2	Демонтаж деревянного пола и лаг	м2	8,50
3	Демонтаж напольного плинтуса	м.п.	7,00
4	Устройство гидроизоляции в 2 слоя с применением резино-битумной мастики	м2	8,50
5	Устройство цементно-песчаной стяжки с армированием	м2	8,50
6	Грунтовка	м2	8,50
7	Устройство керамогранита	м2	8,50
8	Замена двери	шт	1,00
9	Обшивка стен профлистом с обрешеткой	м2	27,00
10	Обшивка потолка профлистом	м2	8,50
11	Монтаж уголков окрашенных	п/м	40,00
12	Устройство вытяжной вентиляции ПВХ Ф 110 с утеплением по чердаку	п\м	14,00
13	Демонтаж перегородок	м2	4,00
14	Устройство перегородок из профлиста (4шт)	м2	4,00
15	Замена двери	шт	2,00
<b>Санузел</b>			
1	Демонтаж линолеума	м2	18,90
2	Демонтаж деревянного пола и лаг	м2	18,90
3	Демонтаж напольного плинтуса	м.п.	17,00
4	Устройство гидроизоляции в 2 слоя с применением резино-битумной мастики	м2	18,90
5	Устройство цементно-песчаной стяжки с армированием	м2	18,90
6	Грунтовка	м2	18,90
7	Устройство керамогранита	м2	18,90
8	Замена двери	шт	2,00
9	Обшивка стен профлистом с обрешеткой	м2	44,50
10	Обшивка потолка профлистом	м2	18,90
11	Монтаж уголков окрашенных	п/м	68,20
12	Устройство вытяжной вентиляции ПВХ Ф 110 с утеплением по чердаку	п\м	12,00
13	Монтаж кабинок (заводских)	шт	4,00
14	Замена оконных блоков	шт	2,00
<b>Сушилка (переделать жилую комнату)</b>			
1	Демонтаж линолеума	м2	18,90
2	Демонтаж напольного плинтуса	м.п.	17,00
3	Демонтаж ДСП	м2	18,90
4	Монтаж ДСП (пропитать олифой с 2-х сторон)	м2	18,90

5	Укладка линолеума	м2	18,90
6	Монтаж плинтуса	м.п.	17,00
7	Монтаж порожка	п/м	1,00
8	Замена двери	шт	1,00
9	Снятие обоев	м2	44,50
10	Грунтовка стен	м2	44,50
11	Шпатлевка стен (частично, только стыки и дефекты, 50%)	м2	21,50
12	Оклейка стен обоями (не под окраску)	м2	44,50
13	Изготовить и установить решетки для сушки обуви	изд.	4,00
14	Замена оконных блоков	шт	2,00
<b>Отопление</b>			
1	Демонтаж труб отопления	м/п	150,00
2	Монтаж кронштейнов под радиаторы отопления	шт	26,00
3	Монтаж радиаторов отопления	шт	26,00
4	Монтаж трубы п/п Ф 40, Ф 25	м/п	260,00
5	Заделка отверстий	шт	88,00
<b>Сантехнические работы</b>			
1	Установка мойки (кухня)	шт	4,00
2	Установка смесителей	шт	4,00
3	Установка умывальников (умывальник)	шт	4,00
4	Установка душевых смесителей	шт	4,00
5	Установка писсуара	шт	2,00
6	Установка унитаза в комплекте	шт	3,00
7	Замена канализационных труб внутри помещения	м.п.	21,00
8	Замена канализационных труб до канализационного колодца	м.п.	18,00
9	Разработка грунта для перекладки труб	м3	1,00
10	Обратная засыпка	м3	1,00
11	Утепление канализационных труб	м2	8,00
12	Монтаж сифонов	шт	4,00
13	Замена канализационного трапа в душевой и канализационных труб(внутр.)	м.п.	4,00
14	Монтаж пожарного ящика в комплекте	шт	2,00
15	Монтаж трубы Ф 20 ХВС, ГВС	м/п	50,00
16	Установка водонагревателей	шт	4,00
17	Утепление канализационных колодцев	шт	2,00
18	Демонтажные работы (40%)	%	1,00
<b>Электромонтажные работы</b>			
1	Замена светильников	шт	30,00
2	Замена кабель-каналов	м.п.	900,00
3	Замена электропроводки	м.п.	900,00
4	Замена выключателей	шт	35,00
5	Замена розеток	шт	70,00
6	Розетки для эл. плит	шт	3,00
7	Монтаж светильников "Вход"	шт.	2,00
8	Монтаж шкафа вводно-распределительного ШВР-1 на 36 модулей	шт.	1,00

9	Монтаж рубильников ЯБПУ	шт.	2,00
10	Демонтажные работы (40%)		1,00
<b>Крыльцо — 2 шт</b>			
1	Монтаж трубы Ф 159	тн	1,29
2	Обвязка труб швелером 22	тн	1,18
3	Монтаж просечной стали на лестничные площадки и ступени	тн	0,75
4	Монтаж стоек из трубы ф57	тн	0,25
5	Монтаж стропильной конструкции из профильной трубы 40*40	п/м	75,80
6	Монтаж перил из профильной трубы 40*40	п/м	62,10
7	Обшивка крыши лестницы профлистом	м2	45,90
8	Обшивка фронтонов профлистом	м2	39,90
9	Устройство карниза	м2	11,30
10	Устройство конька	п/м	6,00
11	Устройство дверных откосов (наружных)	п/м	15,60
12	Ремонт крыши в местах протечек	м2	25,00
13	Устройство бетонной дорожки (шириной 1м.)	м.п.	24,00
	Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	комп	1,00

Составил:

  
В.А.Севостьянов