АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН»

Юридический адрес:
Промышленная зона, 9"А", п.Светлое поле, Красноярский район, Самарская область, Российская Федерация, 446368
Адрес для направления корреспонденции:
ул.Алма-Атинская, 125, г.Самара, Российская Федерация, 443106;
ул.Самарская, 11/1, г.Лянтор, Сургутский район, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628449
ИНН 6376000010 КПП 168150001

Телефон: +7 (846) 302-85-00(01) г.Самара
E-mail: info@scrw.com
Сайт: www.scrw.com

Телефон: +7 (34638) 77-8-00 г.Лянтор
Факс: +7 (34638) 77-8-29
E-mail: secretary@ln.skrs.ru

«14» 02 2023 г. № 44

ПРИГЛАШЕНИЕ
К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ
на строительно-ремонтные работы по объекту (инв. №9704) на производственной базе Заказчика, расположенной по адресу: Тюменская область, ЯНАО, г.Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, промзона, панель IV

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» проводит тендер **на ремонт душевых и туалетов в сушилке ТУ (инв. № 9704) с заменой септика:**

1. Заказчик предоставляет:

- проживание;
- точку подключения к электросетям;

Обязанности подрядчика:

- доставка бригады строителей на строительную площадку;
- доставка строительных материалов;
- сдача объекта «под ключ»;
- выполнить монтажные работы за 1,5 месяца;
- предоставить исполнительную документацию.

1.1. Место расположения объекта: ЯНАО, г.Ноябрьск, Вынгапуровский район, производственная база АО «УПНП и КРС».

1.2. Монтажные работы необходимо выполнить в установленный срок.. Работы должны быть начаты не позднее 20.06.2023 года.

2. Коммерческое (тендерное) предложение должно быть подано до 24 часов 00 минут 20.03.2023 года (по Московскому времени) в следующем порядке:

Адрес электронной почты: tender@ln.skrs.ru

3. Для справок обращаться:

Ответственное лицо за подготовку конкурсного (тендерного) предложения:
Начальник отдела ООВ Севостьянов Владислав Александрович,
Инженер 1 категории ООВ Безбородов Александр Анатольевич.
Контактный телефон/факс: (34638) 777-85

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Дефектная ведомость– 1 экз., на 2 листах.

Заместитель генерального директора С.Н.Анзиряев

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
АО "УПНП и КРС"

_____ Г.А.Новиков

Дефектная ведомость №2-Н

на выполнение работ по ремонту душевых и туалетов в сушилке ТУ (инв. № 9704) с заменой септика на производственной базе Заказчика, расположенного по адресу: Тюменская область, ЯНАО, г.Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, промзона, панель IV

Номер позиции по см.	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
	Раздел I /РАБОТА/		
	Общестроительные		
	Душевая		
1	Замена перегородок	м2	25,00
2	Замена гидроизоляции	м2	58,00
3	Замена утеплителя	м2	58,00
4	Замена пароизоляции	м2	58,00
5	Устройство цементно-песчанной стяжки с армированием	м2	58,00
6	Устройство гидроизоляции в 2 слоя с применением резино-битумной мастики	м2	58,00
7	Замена керамогранита (пол)	м2	58,00
8	Замена керамогранита (стены)	м2	62,00
9	Устройство плинтуса из керамогранита	м.п	42,00
10	Замена однопольной двери	шт	1,00
11	Замена наличника	м/п	10,00
12	Замена вытяжной вентиляции ПВХ Ф 210	п\м	16,00
	Санузел		
1	Замена перегородок	м2	6,00
2	Замена гидроизоляции	м2	6,10
3	Замена утеплителя	м2	6,10
4	Замена пароизоляции	м2	6,10
5	Устройство цементно-песчанной стяжки с армированием	м2	6,10
6	Устройство гидроизоляции в 2 слоя с применением резино-битумной мастики	м2	6,10
7	Замена керамогранита (пол)	м2	6,10
8	Замена керамогранита (стены)	м2	33,00
9	Устройство плинтуса из керамогранита	м.п	12,00
10	Замена однопольной двери	шт	2,00
11	Замена наличника	м/п	20,00
12	Замена вытяжной вентиляции ПВХ Ф 210	п\м	16,00
	Сантехнические работы		
1	Замена душевых смесителей	шт	3,00
2	Замена унитаза в сборе	шт	2,00
3	Замена умывальника/мойки в сборе	шт	3,00
4	Замена смесителя на раковину	шт	3,00
5	Замена канализационного трапа в душевой	шт	1,00
6	Замена труб холодной и горячей воды	м.п.	20,00
7	Замена труб отопления на полипропилен	м.п.	30,00
8	Замена канализационных труб внутри помещения	м.п.	25,00
9	Окраска труб	м2	5,00
10	Замена водонагревателей	шт	2,00
	Наружная канализация		
1	Разработка грунта под канализацию	м3	6,00
2	Обратная засыпка	м3	6,00

4	Замена септика с утеплением горловины	шт	1,00
	Электромонтажные работы		
1	Замена кабель-каналов	м.п.	12,00
2	Замена электропроводки	м.п.	20,00
3	Замена вытяжных вентиляторов	шт	2,00

Составил:
Начальник ООВ В.А.Севостьянов

Проверил:
Заместитель генерального директора С.Н.Анзиряев

Согласовано:
Главный инженер-первый заместитель начальника экспедиции С.А.Анисимов