



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН»

Юридический адрес:

Промышленная зона, 9"А", п.Светлое поле, Красноярский район, Самарская область, Российская Федерация, 446368
Адрес для направления корреспонденции:
ул.Алма-Атинская, 125, г.Самара, Российская Федерация, 443106;
ул.Самарская, 11/1, г.Лянтор, Сургутский район, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628449
ИНН 6376000010 КПП 631050001

Телефон: +7 (846) 302-85-00(01) г.Самара
E-mail: info@scrw.com
Сайт: www.scrw.com

Телефон: +7 (34638) 77-8-00 г.Лянтор
Факс: +7 (34638) 77-8-29
E-mail: secretary@ln.skrs.ru

«01» 04 2024 г.

№ 42

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ по ремонту объекта "Здание РММ" (Инв.№10731188), расположенного на производственной базе АО "УПНП и КРС", Лукъявинского мес-я нефти, п.Северный

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» проводит тендер на работы в "Здании РММ" (Инв.№10731188).

Заказчик предоставляет:

- Дефектную ведомость.
- проживание;
- точку подключения к электросетям;

Обязанности подрядчика:

- доставка бригады строителей на строительную площадку;
- доставка строительных материалов;
- грузо-подъемная техника и т.д;
- сдача объекта «под ключ»;
- выполнить работы по реконструкции за 1,5 месяца;

- 1.1. Место расположения объекта: ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский район, Лукъявинского мес-я нефти, п.Северный, производственная база АО «УПНП и КРС».
- 1.2. Ремонтные работы необходимо выполнить согласно переданной дефектной ведомости в установленный срок - определенный Графиком производства строительных работ. Работы должны быть начаты не позднее 01.07.2024 года.
2. Коммерческое (тендерное) предложение должно быть подано до 24 часов 00 минут 25.04.2024 года (по Московскому времени) в следующем порядке:

Адрес электронной почты: tender@ln.skrs.ru

3. Для справок обращаться:

Ответственное лицо за подготовку конкурсного (тендерного) предложения:

Начальник отдела ООВ Севостьянов Владислав Александрович.

Инженер 1 категории ООВ Безбородов Александр Анатольевич

Контактный телефон/факс: (34638) 777-85

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Дефектная ведомость – 1 экз, на 2 листах;

Заместитель генерального директора

С.Н.Анзирьев

Дефектная ведомость № 10

на выполнение работ по ремонту объекта: "Здание РММ" (Инв№10731188) на
производственной базе АО "УПНПиКРС", расположенной по адресу: Тюменская область,
ХМАО-Югра, Сургутский район, Лукъявинское месторождение нефти, п.Северный

Номер позиции по см.	Наименование работ	Един. изм.	кол-во	цена за ед.,руб.	стоимость руб.
1	2	3	4	5	6
Раздел I /РАБОТА/					
Кровельное покрытие (часть крыши)					
1	Демонтаж/монтаж кровельных панелей	м2	140,00		
2	Устройство примыканий кровель в 2-а слоя к стенам	п/м	6,00		
3	Замена уплотнителя	п/м	24,00		
4	Подшивка карниза профлистом	п/м	10,00		
Итого:					
Вентиляционная система					
1	Демонтаж воздуховодов	п/м	5,00		
2	Монтаж (изготовление) металлоконструкций	тн	0,50		
3	Монтаж воздуховодов из тонкой оцинкованной стали, класса гермитичности П, прямоугольного сечения (700x400-1250) с заменой уплотнительных прокладок	шт	9,00		
4	Монтаж DVS. (Вытяжной диффузор DVS 100)	шт	1,00		
5	ПНР Пусконаладочные работы		1,00		
Итого:					
Внутреннее помещение(СКЛАД ЗБС)					
Пол					
1	Сборка/разборка оборудования (стеллажи)	ед.	9,00		
2	Очистка пола от старой краски	м2	36,00		
3	Грунтовка поверхности пола	м2	36,00		
4	Покраска пола	м2	36,00		
Итого:					
Потолок					
1	Очистка потолка от старой краски	м2	36,00		
2	Обработка поверхностей антигрибковым составом	м2	36,00		
3	Грунтовка поверхности потолка	м2	36,00		
4	Окраска потолка в два слоя	м2	175,00		
Итого:					
Стены					
1	Шпатлёвка стен	м2	67,00		
2	Грунтовка стен	м2	235,00		
3	Покраска стен водоэмульсионной краской	м2	235,00		
Итого:					
Окна					
1	Замена оконных блоков 1,5*1,5м	ед	2,00		
2	Замена москитной сетки	шт	2,00		
3	Запенивание швов	м/п	10,00		
4	Замена подоконной доски	м/п	3,00		
5	Замена отлива	м/п	3,50		
6	Замена ГКЛ откоса с устройством каркаса	м/п	9,00		
7	Штукатурка откосов	м/п	9,00		

8	Окраска откосов	м/п	9,00		
	Итого:				
	Двери				
1	Покраска входной двери с наружной и с внутр.стороны	ед	1,00		
2	Штукатурка откосов	м/п	5,00		
3	Окраска откосов	м/п	5,00		
	Итого:				
	Отопление				
1	Окраска труб отопления ф-15-219	м2	5,00		
	Итого:				
	Электромонтажные работы				
1	Замена светильников	шт	6,00		
2	Замена розеток	шт	2,00		
3	Замена выкл	шт	1,00		
4	Замена распаячных коробок	шт	2,00		
5	Замена кабеля ПУГНП 2*1,5 (3*2,5; 3*1,5,1*50, 3,*4)	м.п.	34,00		
6	Замена кабель-канала, гофры	м.п.	20,00		
	Итого:				
	Транспортные расходы:				
	Грузоподъемные механизмы:				
	Погрузо-разгрузочные работы:		м3/тн	8,00	

Составил



А.А.Безбородов